

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia oplotenía okolo chrámu sv. archanjela Michala v Osturňa
Objekt:

Objednávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Trebuňa

Miesto: Osturňa C-KN č. 2

Dátum: 25. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

00 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0003 Geodetické práce

1	00	00030111003011	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou vytyčenie hraníc pozemkov, vytyčenie stĺpikov podľa projektovej dokumentácie	eur	1,000		SVOJPOMOCNE
---	----	----------------	---	-----	-------	--	-------------

01 Zemné práce

0101 Prípravné práce

2	01	01010202010020	Odstránenie pňov s ich vykpaním, vytrhaním, s presekáním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 300 do 500 mm	ks	10,000		SVOJPOMOCNE
---	----	----------------	--	----	--------	--	-------------

0108 Povrchové úpravy terénu

3	01	01080202010530	Úprava terénu, odkopanie terénnych nerovností, zásyp materiálom získaným odkopávkou.	m2	250,000		SVOJPOMOCNE
4	R	V0001	Vŕtanie pätky pre plotové stĺpiky do hĺbky 0,9m, priemeru 0,4 m	ks	35,000		

11 Betonárske práce

1101 Základy

5	R	V005	Osadenie ocefových stĺpikov do základových pätiiek	ks	35,000		SVOJPOMOCNE
6		V006	Ocefový stĺpik, HEA 180, dĺžka 1,91m	t	2,555		
7	11	11010202900030	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý C16/20	m3	4,000		
8	589	5893259840	Betón prostý C16/20	m3	4,040		

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb

6202 Nezaradené

9	62	62020200004045	Montáž zrubového plotu, priemer 200-250 mm so zárezmi, s opracovanými spojmi a preplátovaním	m2	168,000		SVOJPOMOCNE
10	605	6054201350	Zrubový profil, drevo smrekové, okrúhly prierez, priemer 200-250mm, dĺžka 6,50m, očistené od kôry	ks	108,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia okolo chrámu sv. archanjela Michala v Osturňa
 Objekt:

Objednávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Trebuňa

Miesto: Osturňa C-KN č. 2

Dátum: 25. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11	605V	6054201350V	Ošetrovanie zrubového profilu uhlovou brúskou, prierez 200-250mm, dĺžka 6,5m,	ks	108,000		

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb

6204 Strechy

12	R	001V	Montáž dreveného debnenia na konštrukciu oceľovú, prierez laty 15x100 mm	m	400,000		
13	62	6204010004301 1	Montáž dreveného latovania na striedku sedlovú, oceľovú. Prierez laty 50x50 mm.	m2	240,000		
14	605	6054201690	Drevený hranol, masív, smrek, nehobľovaný, prierez 50x50 mm	m3	2,300		
15	605	6054201810	Ohobľovaná doska smrek, hr. 15 mm, prierez 15x100 mm, sušená 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,704		SVOJPOMOCNE

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb

6205 Úpravy povrchov

16	62	6205031400422 5	Montáž dreveného obkladu zo sušeného dreva šírky 230mm, hr. 100 mm, zafrézovanie, montáž pomocou záv. tyčí	m2	17,500		
17	605	6054201490	Drevený obklad smrek 100x230, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, ohobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	19,250		SVOJPOMOCNE

65 Pokrývačské práce

6501 Krytina

18	65	6501010610201 3	Montáž drevených šindľov (impregnovaných) š. 10 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon 45°	m2	230,000		
19	65	6501010610201 3V	Drevený šindel (impregnovaný) š. 10 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon 45° (Dodávka)	m2	253,000		SVOJPOMOCNE

67 Montáž zámočníckych konštrukcií

6701 Doplnkové konštrukcie

20	67	6701031201002 0	Montáž strešných nosníkov z oceľových konštrukcií spojených zvaraním	ks	67,000		
21	133	1333071000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x3 mm.	m	61,180		SVOJPOMOCNE
22		002V	Plochá oceľ 50x3 mm, valcovaná	m	27,500		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia oplotenía okolo chrámu sv. archanjela Michala v Osturňa
Objekt:

Objednávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Trebuňa

Miesto: Osturňa C-KN č. 2

Dátum: 25. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
84			Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia				
8401			Nátery				
23	84	84010102030020	Nátery oceľových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce; 1x základný, 2x vrchný	m2	66,000		
84			Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia				
8401			Nátery				
24	84	84010607070020	Nátery na báze voskov drevených konštrukcií 1x impregnačný, 2x vrchný,	m2	825,000		
HSV			HSV				
004V			Presun hmôt + doprava				
25	R	V0041	Presun hmôt + doprava	kov á	1,000		

Celkom



Ing. Ján Trebuňa
 059 04 Spišské Hanušovce č. 1
 IČO: 46 147764
 DIČ: 1023201003
 Tel.: 052 748 92 112
 0903 528 789